Imm-Wert Sachverständigenbüro

Meterstr. 31
70839 Gerlingen
mobil: 015238695268
mail: frank.teller@icloud.com

Bauvorhaben:

Bauherrschaft:

22.04.25

BERECHNUNG DES BRUTTO-RAUMINHALTES

1. Brutto-Rauminhalt von allseitig umschlossenen und überdeckten Bauwerken / Teilen von Bauwerken

Geschoss	Fläche nach CAD		Höhe		
KG	227,67 m²	x	2,73 m	=	621,54 m³
UG	227,67 m²	x	3,08 m	=	701,22 m³
EG	227,67 m²	x	3,08 m	=	701,22 m³
1OG	227,67 m²	x	3,08 m	=	701,22 m³
2OG	216,81 m²	x	3,08 m	=	667,77 m³
DG	48,00 m²	x	2,40 m	=	115,20 m³

Brutto-Rauminhalt von allseitig umschlossen und überdeckten Bauwerken / Teilen von Bauwerken	**gesamt**	**3508,18**	**m³**

/ Teilen von Bauwerken

Geschoss		Fläche nach CAD		Höhe		
EG	Garage	21,00 m²	x	2,20 m	=	46,20 m³

Brutto-Rauminhalt von allseitig umschlossenen überdeckten Bauwerken / Teilen von Bauwerken	**gesamt**	**46,20**	**m³**

Brutto-Rauminhalt gesamt		**3554,38**	**m³**